PARTICOLARE INCASSO APPARECCHIO ILLUMINANTE A PAVIMENTO

LA CONNESSIONE ELETTRICA SARA' REALIZZATA ALL'INTERNO DELLA CONTROCASSA

ULTERIORI DETTAGLI DI INSTALLAZIONE CONSULTARE IL CATALOGO RELATIVO

PARTICOLARE DEL PLINTO DI FONDAZIONE DEI PALI

MODALITA' DI POSA DELLE TUBAZIONI INTERRATE

MODALITA' DI POSA DELLE TUBAZIONI ALL'INTERNO DEI POZZETTI

All'interno dei pozzetti le tubazioni devono essere disposte in maniera tale da consentire ai cavi di rispettare i raggi minimi di curvatura.

L E G E N D A

- L1.1 — IDENTIFICA IL CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE
- IDENTIFICA LA PROGRESSIONE DEI CORPI ILLUMINANTI
- n. 1 CAVIDOTTO ø110 mm IN POLIETILENE TIPO 450 O 750 NUOVA INSTALLAZIONE
- CAVIDOTTO IN POLIETILENE ESISTENTE MANTENUTO IN OPERA
- POZZETTO ROMPITRATTA NUOVA INSTALLAZIONE dim. 40x40 CON CHIUSINO CARRABILE IN GHISA
- POZZETTO ROMPITRATTA ESISTENTE CON CHIUSINO CARRABILE
- S — OTTICA STRADALE — APPARECCHIO ILLUMINANTE SU PALO h=4,00 mt. F.T. del tipo PHILIPS mod. City Spirit Street Ledgine PHILIPS BDS480 GRN59-2S/740 II DM GR 60P (completo di lampada LED) o similare
- R — OTT. ROTAZIONALE (360°) — palo del tipo Seiesse Lighting o similare, senza asola portella e con guaina termorestringente h.tot. 4.50mt. h.ft. 4.00mt. diam. base 105mm. testa 60mm. spess. 3mm., completo di portello e morsettiera – 3 lavorazioni standard verniciato RAL
- APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED APPLICAZIONE INCASSO A TERRENO del tipo PHILIPS mod. AmazonLED2 colore bianco tipo BBG200 4.50mm incasso a pavimento colore bianco completo di scatola da preincasso + incasso

N O T E

1) IMPIEGARE SOLO CORPI ILLUMINANTI IN CLASSE II
2) IMPIEGARE SOLO MORSETTIERE IN CLASSE II
3) LE DERIVAZIONI SARANNO ESEGUITE IN MORSETTIERA
4) IL COLLEGAMENTO TRA LA MORSETTIERA E L'ARMATURA DOVRA' ESSERE REALIZZATO CON CAVO IN QUALITA' FG7

QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE RESIDENZIALE – SCHEMA UNIFILARE



POSIZIONE			1	2	3	4	5	6
			GENERALE	ILLUMINAZIONE 1 SU PALO	ILLUMINAZIONE 2 SU PALO	ILLUMINAZIONE A PAVIMENTO	RISERVA	AUSILIARI
DATI UTENZA	DESCRIZIONE							
	POTENZA NOMINALE	kW	1,25	0,6	0,6	0,05		
	CORRENTE NOMINALE	A	2,0	2,6	2,6	0,2		
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	TIPO		MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE
	CORRENTE NOMINALE	A	4x32	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10
RELE' TERMICO	TIPO							
	CAMPO DI REGOLAZIONE	A	FISSO	FISSO	FISSO	FISSO	FISSO	FISSO
	TARATURA	A	32	10	10	10	10	10
RELE' MAGNETICO	TIPO - CARATTERISTICA		D	C	C	C	C	C
	CAMPO DI REGOLAZIONE	A	FISSO	FISSO	FISSO	FISSO	FISSO	FISSO
	TARATURA	A						
RELE' DI TERRA	TIPO							
	CAMPO DI REGOLAZIONE	A						
	TARATURA	A						
FUSIBILI DI POTENZA	TIPO E PORTATA							
CONTATTORE	TIPO			MONOSTABILE	MONOSTABILE	MONOSTABILE	MONOSTABILE	
	CATEGORIA E PORTATA	A		AC1 2x16	AC1 2x16	AC1 2x16	AC1 2x16	
IDENTIFICAZIONE LINEA	DORSALE		CABLAGGIO	FG70R/4	FG70R/4	FG70R/4		CABLAGGIO
	DERIVATA			FG70R/4	FG70R/4	FG70R/4		
	SEZIONE DORSALE	mmq		2x6	2x6	2x6		
	SEZIONE DERIVATA	mmq		2x2,5	2x2,5	2x2,5		
	PORTATA (dorsale-derivato)	A						
	POSA (CEI 64-8)							
	CIRCUITO			QE-2	QE-3	QE-4	QE-5	QE-6

QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE RESIDENZIALE – SCHEMA FUNZIONALE



COMUNE DI PRATO

Loc. San Giusto

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO "SAN GIUSTO / GELLO"

Piano di zona S.Giusto Z.2/11

OPERE DI URBANIZZAZIONE FUNZIONALI ALLA RESIDENZA

PROGETTO IMPIANTISTICO ESECUTIVO - *APPALTO DI COMPLETAMENTO*

COMMITTENTE: E.P.P. Edilizia Pubblica Pratese
Presidente : Ing. FEDERICO MAZZONI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. GIULIA BORDINA (E.P.P. S.p.A.)

PROGETTO STRUTTURE, IMPIANTI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE : Ing. ANDREA GUIDOTTI

COLLABORATORE IMPIANTI : p.i. MARCO MENCIASSI

	ELABORATO:	CONSEGNA PREVISTA:	EFFETTIVA:
V.01	IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SAN GIUSTO/PIAZZA R. GELLI DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE	29/08/2016	12/08/2016
		SCALA: 1:250	